

Утверждаю:

27 января 2011 г.г.

м.п.

Согласовано:

Генеральный директор ООО СК "Афина"

27 января 2011 г.г.

м.п.

/ Карев С.В. /

**Смета
на капитальный ремонт кровли S=1130 м2 (с заменой стяжки)**

Приложение № 1

к Договору № ___ от 27 января 2011 г.г.

Сметная стоимость: 1 521 917,22 руб.

в т.ч.: Стоимость работы: 742 990,88 руб.

Стоимость материалов: 778 926,34 руб.

№ п/п	Наименование работ, материалов, затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб		
				Стоимость работ	Стоимость материалов	Стоимость работ	Стоимость материалов	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1 Раздел: Демонтажные работы

1	Разборка покрытия парапетов	м.п.	150,00	36,00		5 400,00		5 400,00
1,1	Масса мусора	т	0,51					
2	Разборка рулонного покрытия на кровле и примыканиях (предположительно 6 слоёв)	м2	1250,00	72,00		90 000,00		90 000,00
2,1	Масса мусора	т	33,75					
3	Демонтаж цементопесчаной стяжки t=50мм	м2	1130,00	72,00		81 360,00		81 360,00
3,1	Масса мусора	т	101,70					
4	Уборка, погрузка и вывоз строительного мусора	т	135,96	720,00		97 888,50		97 888,50
4,1	Контейнер 20м3 (10т)	шт	13,00		9 360,00		121 680,00	121 680,00
4,2	Контейнер 8м3 (5т)	шт	2,00		4 680,00		9 360,00	9 360,00

Итого по разделу:

274 648,50

131 040,00

405 688,50

2 Раздел: Кровельные работы

1	Устройство цементно-песчаной стяжки t=50мм	м2	1130,00	144,00		162 720,00		162 720,00
1,1	Раствор цементный М-150 с доставкой миксером	м3	56,50		2 652,00		149 838,00	149 838,00
1,2	Труба профильная 20x20x2	м.п.	216,00		41,86		9 041,76	9 041,76
1,3	Смесь универсальная М-150	меш	30,00		150,80		4 524,00	4 524,00
1,4	Аренда бетононасоса	смен	3,00		16 640,00		49 920,00	49 920,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,5	Цемент М-500	меш	15,00		208,00		3 120,00	3 120,00
2	Штукатурка примыканий	м2	120,00	216,00		25 920,00		25 920,00
2,1	Смесь штукатурная М-150	т	4,32		3 016,00		13 029,12	13 029,12
3	Огрунтовка цементных поверхностей кровли и примыканий	м2	1250,00	14,40		18 000,00		18 000,00
3,1	Праймер-битумный (готовый) 20л(17кг)	ведро	25,00		811,20		20 280,00	20 280,00
4	Разгрузка и вертикальное перемещение материалов	т	18,90	360,00		6 802,38		6 802,38
4,1	Аренда автокрана	м/час	8,00		1 508,00		12 064,00	12 064,00
5	Устойство рулонных покрытий из наплавляемых материалов в 2 слоя (без учёта примыканий)	м2	1130,00	180,00		203 400,00		203 400,00
5,1	Унифлекс ЭПП	м2	1275,00		91,80		117 045,00	117 045,00
5,2	Унифлекс ЭКП сланец серый	м2	1270,00		108,58		137 896,60	137 896,60
5,3	Пропан-бутан	м3	3,18		11 440,00		36 393,50	36 393,50
6	Устойство примыканий из наплавляемых материалов в 2 слоя к стенам, парапетам, вентилятам и т.д.	м.п.	200,00	190,00		38 000,00		38 000,00
6,1	Унифлекс ЭПП	м2	270,00		91,80		24 786,00	24 786,00
6,2	Унифлекс ЭКП сланец серый	м2	270,00		108,58		29 316,60	29 316,60
6,3	Пропан-бутан	м3	0,68		11 440,00		7 722,00	7 722,00
7	Устройство покрытия парапетов из оцинкованной стали с изготовлением элементов	м.п.	150,00	90,00		13 500,00		13 500,00
7,1	Сталь оцинкованная 0,55мм	м2	154,00		193,44		29 789,76	29 789,76
7,2	Дюбель-гвоздь 6х60, (240шт)	кор	2,00		312,00		624,00	624,00
7,3	Герметик Сазиласт 11	кг	12,00		208,00		2 496,00	2 496,00
Итого по разделу:						468 342,38	647 886,34	1 116 228,72
Итого по разделам:						742 990,88	778 926,34	1 521 917,22
Всего по смете						742 990,88	778 926,34	1 521 917,22
в т.ч. НДС 18%								232 156,86